การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑๓. **ชื่อโครงการ** โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตพร้อมคูระบายน้ำ ซอยพัฒนาการ ๕

๑๔. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** ๖๐๑,๕๐๐ บาท (หกแสนหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๑๕. ลักษณะงาน โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตกว้างตั้งแต่ ๔.๖-๕ เมตร ยาว ๘๔.๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๑๕ เซนติเมตร มีพื้นที่ถนนคอนกรีตไม่ต่ำกว่า ๑๖๙ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

๑๖. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เป็นเงิน ๖๐๑,๕๐๐ บาท

๑๗. **บัญชีประมาณการราคากลาง**

๕.๑ แบบสรุปราคางานก่อสร้าง (แบบ ปร.๖)

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๕.๓ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๑๘. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

๖.๑ นายกมล ศรีประภา	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายคีตวิทย์ แก้วแกมจันทร์	กรรมการ
๖.๓ นายสันติ ทวีพล	กรรมการ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลลานสกา

ที่ นศ 54002/ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตพร้อมคูระบายน้ำ ซอยพัฒนาการ 5

.....

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลลานสกา

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลลานสกา ที่ 384/2557 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตพร้อมคูระบายน้ำ ซอยพัฒนาการ 5 นั้น

ข้อเท็จจริง

ขณะนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

ข้อกฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 เรื่อง มาตรการป้องกันหรือลดโอกาสในการสมยอมการเสนอราคาเฉพาะกรณี

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นางรุ่งทิพย์ มาศเมฆ)
เจ้าหน้าที่พัสดุ

(นางสาววรรณ เทวเดช)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

☑ เห็นชอบ ☐ ไม่เห็นชอบ

(นายวิสุทธิ์ ไหมด้วง)
ปลัดเทศบาลตำบลลานสกา

☑ อนุมัติ ☐ ไม่อนุมัติ

(นายณภัทร ศรีใส)
นายกเทศมนตรีตำบลลานสกา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตพร้อมคูระบายน้ำ ซอยพัฒนาการ 5

รายละเอียดโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตกว้างตั้งแต่ 4.6 - 5 เมตร ยาว 84.5 เมตร หนาเฉลี่ย 15 cm. มีพื้นที่ถนนคอนกรีตไม่ต่ำกว่า 404 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. กว้างเฉลี่ย 30 cm. ลึกเฉลี่ย 30 cm. ยาวทั้งสองข้างรวมกันไม่ต่ำกว่า 169 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ถนนซอยพัฒนาการ 5

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลลานสกา

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 2 **หน้า**

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ ..... เดือน..... พ.ศ. 2557

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง	609,231.23	
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	609,231.23	
	คิดเป็นงบประมาณ	601,500	
	ตัวอักษร	หกแสนหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน	

(.....)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

กรรมการกำหนดราคากลาง

หมายเหตุ

- ราคาวัสดุก่อสร้าง จังหวัดนครศรีธรรมราชเดือน ตุลาคม 2557 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช
- ค่าแรงงานต่อหน่วย ตามมาตรฐานงานช่าง เมษายน 2556 สำนักพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตพร้อมคูระบายน้ำ ซอยพัฒนาการ 5

รายละเอียดโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตกว้างตั้งแต่ 4.6 - 5 เมตร ยาว 84.5 เมตร หนาเฉลี่ย 15 cm. มีพื้นที่ถนนคอนกรีต ไม่ต่ำกว่า 404 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. กว้างเฉลี่ย 30 cm. ลึกเฉลี่ย 30 cm. ยาวทั้งสองข้างรวมกัน ไม่ต่ำกว่า 169 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ถนนซอยพัฒนาการ 5

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลลานสกา

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 **หน้า**

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 29 **เดือน** พฤศจิกายน **พ.ศ.** 2557

หน่วย : บาท

	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง				
	1.1 งานถนน	182,136.71	1.3574	247,232.37	
	1.2 งานคูระบายน้ำ	289,390.73	1.2509	361,998.86	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.... %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7..... %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
	เงินประกันผลงานหัก....0.... %				
		รวมค่าก่อสร้าง		609,231.23	

.....
(.....)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....
(.....)
กรรมการกำหนดราคากลาง

.....
(.....)
กรรมการกำหนดราคากลาง

หมายเหตุ

- ราคาวัสดุก่อสร้าง จังหวัดนครศรีธรรมราชเดือน ตุลาคม 2557 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช
- ค่าแรงงานต่อหน่วย ตามมาตรฐานงานช่าง เมษายน 2556 สำนักพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตพร้อมคูระบายน้ำ ซอยพัฒนาการ 5

รายละเอียดโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตกว้างตั้งแต่ 4.6 - 5 เมตร ยาว 84.5 เมตร หนาเฉลี่ย 15 cm. มีพื้นที่ถนนคอนกรีตไม่ต่ำกว่า 404 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. กว้างเฉลี่ย 30 cm. ลึกเฉลี่ย 30 cm. ยาวทั้งสองข้างรวมกันไม่ต่ำกว่า 169 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ถนนซอยพัฒนาการ 5 แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลลานสกา

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 21 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	งานถนน								
1	งานปรับเกลี่ยพื้นที่	404.05	ตร.ม.			2.13	860.63	860.63	
2	ดินถม	37.37	ลบ.ม.	100	3,737.00	99	3,699.63	7,436.63	
3	ทรายหยาบ หนา 5 cm.	25.25	ลบ.ม.	269.00	6,792.25	99	2,499.75	9,292.00	
4	งานคอนกรีตโครงสร้าง 240 kcs. (CUBE)	63.64	ลบ.ม.	1,748.44	111,270.72	306	19,473.84	130,744.56	
5	ไม้แบบ								
	ไม้แบบใช้สองครั้ง	14.11	ตร.ม.	533	7,520.63			7,520.63	
	ไม้ค่ำร่าว คิด 30% ของไม้แบบ	4.2	ตร.ม.	500	2,100.00			2,100.00	
	ค่าแรงไม้แบบ	28.23	ตร.ม.			133	3,754.59	3,754.59	
	ตะปู 3 นิ้ว	7.06	ก.ก.	51.40	362.88			362.88	
6	งานเหล็ก								
	เหล็กตะแกรง wire mesh ขนาด 4 ม.ม. # 20 cm.	424.25	ตร.ม.	30.00	12,727.50	5	2,121.25	14,848.75	
	เหล็ก RB 15 mm.(SR24)	108	ก.ก.	23.55	2,543.40	3.40	367.20	2,910.60	
	เหล็ก RB 19mm.(SR24)	37.8	ก.ก.	25.23	953.69	3.40	128.52	1,082.21	
	ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	4.37	ก.ก.	48.60	212.38			212.38	
7	ท่อ PVC 1" ชั้น 8.5	2	เส้น	65.42	130.84	80	160.00	290.84	
8	แผ่นโฟม	1	แผ่น	60.00	60.00	30	30.00	90.00	
9	แอสฟัลท์	9	ลิตร	70.00	630.00			630.00	
	รวมงานก่อสร้างถนน				**149,041.30**		**33,095.41**	**182,136.71**	
	งานคูระบายน้ำ								
10	ดินขุดและถมกลับ	44.62	ลบ.ม.			99	4,417.38	4,417.38	
11	ทรายหยาบ หนา 5 cm.	5.26	ลบ.ม.	269.00	1,414.94	99	520.74	1,935.68	
12	คอนกรีตหยาบหนา 5 cm.	4.42	ลบ.ม.	1,608.26	7,108.51	306	1,352.52	8,461.03	
13	งานคอนกรีตโครงสร้าง 240 kcs. (CUBE)	21.29	ลบ.ม.	1,748.44	37,224.29	306	6,514.74	43,739.03	
14	งานเหล็ก								
	เหล็ก RB 9 mm SR24	1265.52	ก.ก.	22.94	29,031.03	3.40	4,302.77	33,333.80	
	ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	37.92	ก.ก.	48.60	1,842.91			1,842.91	
15	ไม้แบบ								
	ไม้แบบใช้สามครั้ง	101.4	ตร.ม.	533	54,046.20			54,046.20	
	ไม้ค่ำร่าว คิด 30% ของไม้แบบ	30.4	ตร.ม.	500	15,200.00			15,200.00	
	ค่าแรงไม้แบบ	304.2	ตร.ม.			133	40,458.60	40,458.60	
	ตะปู 3 นิ้ว	76.05	ก.ก.	51.40	3,908.97			3,908.97	
	งานฝาคอนกรีตหนา 10 cm.								
16	งานคอนกรีตโครงสร้าง 240 kcs. (CUBE)	6.74	ลบ.ม.	1,748.44	11,784.49	306	2,062.44	13,846.93	
17	ไม้แบบ								
	ไม้แบบใช้สามครั้ง	41.24	ตร.ม.	533	21,980.92			21,980.92	
	ไม้ค่ำร่าว คิด 30% ของไม้แบบ	12.37	ตร.ม.	500	6,185.00			6,185.00	
	ค่าแรงไม้แบบ	123.71	ตร.ม.			133	16,453.43	16,453.43	
	ตะปู 3 นิ้ว	30.93	ก.ก.	51.40	1,589.80			1,589.80	
18	งานเหล็ก								
	เหล็ก DB 12 mm SD30	785.18	ก.ก.	23.15	18,176.92	3.40	2,669.61	20,846.53	
	ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	23.55	ก.ก.	48.60	1,144.53			1,144.53	
	ท่อ PVC 2" ชั้น 8.5	17	เส้น	168.22	2,859.74	100	1,700.00	4,559.74	
	รวมมูลค่างานคูระบายน้ำ				**210,638.50**		**78,752.23**	**289,390.73**	

หมายเหตุ

- ราคาวัสดุก่อสร้าง จังหวัดนครศรีธรรมราช เดือน ตุลาคม 2557 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช
- ค่าแรงงานต่อหน่วย ตามมาตรฐานงานช่าง เมษายน 2556 สำนักพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง