การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. **ชื่อโครงการ** โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนางสาวเกสร เนาวาสน์ (ชุมชนบ้านตลาด)

๒. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** ๖๗๐,๕๐๐.- บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)

๓. **ลักษณะงาน** โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้างเฉลี่ย ๔ เมตร หนาเฉลี่ย ๑๕ เซนติเมตร ยาวไม่ต่ำกว่า ๒๖๔.๕ เมตร หรือมีพื้นที่ถนนคอนกรีตไม่ต่ำกว่า ๑,๐๕๘ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย

๔. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๗๑๒,๕๐๐.- บาท

๕. **บัญชีประมาณการราคากลาง**

๕.๑ แบบสรุปราคางานก่อสร้าง (แบบ ปร.๖)

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๕.๓ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๖. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

๖.๑ นายกมล ศรีประภา	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายคีตวิทย์ แก้วแกมจันทร์	กรรมการ
๖.๓ นายสันติ ทวีพล	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างบ้านนางสาวเกสร

รายละเอียดโครงการ โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย 4 เมตร หนาเฉลี่ย 15 cm. ยาว 264.5 เมตร หรือมีพื้นที่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่ต่ำกว่า 1,058 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง ซอยข้างบ้านนางสาวเกสร

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลลานสกา

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ ..... **เดือน**..... **พ.ศ.** 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1.	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง	712,563.96	
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	712,563.96	
	คิดเป็นงบประมาณ	712,500	
	ตัวอักษร	เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน	

(นายกมล ศรีปรารภ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายดีศวิทย์ นก้าทเกมสันทร์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสันต์ ทวีพล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

✓ เห็นชอบ ..... ไม่เห็นชอบ

(นายวิสุทธิ์ ไหมด้วง)

ปลัดเทศบาลตำบลลานสกา

✓ อนุมัติ ..... ไม่อนุมัติ

(นายณภัทร ศรีใส)

นายกเทศมนตรีตำบลลานสกา

หมายเหตุ

- ราคาวัสดุก่อสร้าง จังหวัดนครศรีธรรมราชเดือน ตุลาคม 2559 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช
- ค่าแรงงานต่อหน่วย ตามมาตรฐานงานช่าง ปรับปรุง ตุลาคม 2558 สำนักพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
- ราคาน้ำมันดีเซล อำเภอ เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช อยู่ในช่วง 24.00-24.99 บาทต่อลิตร

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างบ้านนางสาวเกสร

รายละเอียดโครงการ โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย 4 เมตร หนาเฉลี่ย 15 cm. ยาว 264.5 เมตร

หรือมีพื้นที่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่ต่ำกว่า 1,058 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง ซอยข้างบ้านนางสาวเกสร

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลลานสกา

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ ..... **เดือน**..... **พ.ศ.** 2559

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง				
1	หมวดงานถนน	525,955.09	1.3548	712,563.96	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.... %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6..... %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
	เงินประกันผลงานหัก....0.... %				
			รวมค่าก่อสร้าง	712,563.96	

(นายกมล ศรีประชา)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายคีตวิทย์ แก้วแกมจันทร์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสันต์ ทรีพล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

✓ เห็นชอบ ..... ไม่เห็นชอบ

(นายวิสุทธิ์ ไหมด้วง)

ปลัดเทศบาลตำบลลานสกา

✓ อนุมัติ ..... ไม่อนุมัติ

(นายณภัทร ศรีใส)

นายกเทศมนตรีตำบลลานสกา

หมายเหตุ

- ราคาวัสดุก่อสร้าง จังหวัดนครศรีธรรมราชเดือน ตุลาคม 2559 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช
- ค่าแรงงานต่อหน่วย ตามมาตรฐานงานช่าง ปรับปรุง ตุลาคม 2558 สำนักพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
- ราคาน้ำมันดีเซล อำเภอ เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช อยู่ในช่วง 24.00-24.99 บาทต่อลิตร

แบบ ปร.4 แผ่นที่.....1...../.....1.....

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างบ้านนางสาวเกสร

รายละเอียดโครงการ โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย 4 เมตร หนาเฉลี่ย 15 cm. ยาว 264.5 เมตร หรือมีพื้นที่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่ต่ำกว่า 1,058 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง ซอยข้างบ้านนางสาวเกสร **แบบเลขที่**

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลลานสกา

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง **เมื่อวันที่** ..... **เดือน** ..... **พ.ศ.** 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	งานถนนคอนกรีต								
1	งานปรับเกลี่ยพื้นที่	1058	ตร.ม.			1.26	1,333.08	1,333.08	
2	งานลงทรายหยาบหนา 5 cm.	66.13	ลบ.ม.	271.23	17,936.44	99	6,546.87	24,483.31	
3	งานคอนกรีตโครงสร้าง 240 kcs. (CUBE) หนา 15 cm.	166.44	ลบ.ม.	2,071.85	344,838.71	306	50,930.64	395,769.35	
4	งานเหล็ก								
	RB 15 mm . SR 24	364.9	ก.ก.	19.85	7,243.27	3.30	1,204.17	8,447.44	
	RB 19 mm . SR 24	124.74	ก.ก.	22.29	2,780.45	2.90	361.75	3,142.20	
	เหล็กตะแกรง Wire mate @0.2x0.2 m ขนาด 4 mm.	1111	ตร.ม.	32.00	35,552.00	5	5,555.00	41,107.00	
	ลวดผูกเหล็ก	14.70	ก.ก.	45.48	668.56			668.56	
5	แผ่นโฟม	10	แผ่น	90.00	900.00	30	300.00	1,200.00	
6	ท่อPVC ขนาด 1" ชั้น 8.5	7	เส้น	65.42	457.94	120	840.00	1,297.94	
7	แอสฟัลท์	23	ลิตร	90.00	2,070.00			2,070.00	
8	งานไม้แบบ								
	ไม้แบบใช้สามครั้ง	35.8	ตร.ม.	532.71	19,071.02			19,071.02	
	ไม้คร่าว	10.74	ตร.ม.	532.71	5,721.31			5,721.31	
	ค่าแรง	107.4	ตร.ม.			133	14,284.20	14,284.20	
	ตะปู 3 นิ้ว	26.9	ก.ก.	51.40	1,382.66			1,382.66	
9	หินคลุกถมดินข้างถนน	13.22	ลบ.ม.	353.12	4,668.25	99	1,308.78	5,977.03	
	รวมงานก่อสร้างถนน				443,290.60		82,664.49	525,955.09	

(นายกวล ศรีปราชา)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายศิลปชัย แก้วแกมจันทร์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสันติ ทวีพล)
กรรมการกำหนดราคากลาง

.....เห็นชอบ .....ไม่เห็นชอบ

(นายวิสุทธิ์ ไหมด้วง)
ปลัดเทศบาลตำบลลานสกา

.....อนุมัติ ..... ไม่อนุมัติ

(นายณภัทร ศรีใส)
นายกเทศมนตรีตำบลลานสกา

หมายเหตุ

- ราคาวัสดุก่อสร้าง จังหวัดนครศรีธรรมราชเดือน ตุลาคม 2559 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช
- ค่าแรงงานต่อหน่วย ตามมาตรฐานงานช่าง ปรับปรุง ตุลาคม 2558 สำนักพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
- ราคาน้ำมันดีเซล อำเภอ เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช อยู่ในช่วง 24.00-24.99 บาทต่อลิตร