การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการวางท่อประปาชนิด PVC 4 นิ้ว สาย 4015 ไม้หลา

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๐๐,๐๐๐.- บาท (สองแสนบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน โดยทำการวางท่อชนิดPVC ๔ นิ้ว ปากระฆัง ความยาว ๓๗๖ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคางานวางท่อ (แบบ ปร.๖)

๕.๒ แบบสรุปค่าวางท่อ (แบบ ปร.๕)

๕.๓ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายกมล ศรีประภา ประธานกรรมการ

๖.๒ นายคีตวิทย์ แก้วแกมจันทร์ กรรมการ

๖.๓ นายพงศ์พันธ์ สินธู กรรมการ

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ประปา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง วางท่อประปาชนิด PVC ขนาด 4 นิ้วสาย 4015-สี่แยกสี่กั๊ก(ฝั่งตรงข้ามสวนสาธารณะ)

รายละเอียดโครงการ วางท่อประปาชนิด PVC ขนาด4นิ้วสาย4015-สี่แยกสี่กั๊ก(ฝั่งตรงข้ามสวนสาธารณะ)ความยาว 376 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ 3/2558

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ประปา เทศบาลตำบลลานสกา

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ ...28.... **เดือน**...สิงหาคม **พ.ศ.** 2558

หน่วย : บาท

ลำ	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	หมวดงานประปาใช้งานอาคาร				
1	หมวดงานประปาใช้งานอาคาร	157,268.00	1.2726	200,139.26	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.... %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7..... %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
	เงินประกันผลงานหัก....0.... %				
	รวมค่าก่อสร้าง			200,139.26	

.....

(.....)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(.....)

กรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(.....)

กรรมการกำหนดราคากลาง

หมายเหตุ

- ราคาวัสดุก่อสร้าง จังหวัดนครศรีธรรมราชเดือน สิงหาคม 2558 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช และสำนักงบฯ
- ค่าแรงงานต่อหน่วยตามมาตรฐานงานช่างเมษายน 2556 สำนักพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
- ค่าแรงวัสดุตามราคากลางงานวางท่อสิงหาคม 2556 ของการประปาส่วนภูมิภาค
- ราคากลางสืบราคาถัวเฉลี่ยของการประปาส่วภูมิภาค เขต 4 สำนักการประปานครศรีธรรมราช สิงหาคม 2556
- การปรึกษาสอบถามราคาจากสำนักการประปานครศรีธรรมราช

แบบ ปร.6 แผ่นที่ 1/1

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ประปา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง วางท่อประปาชนิด PVC ขนาด 4 นิ้วสาย 4015-สี่แยกสี่กั๊ก(ฝั่งตรงข้ามสวนสาธารณะ)

รายละเอียดโครงการ วางท่อประปาชนิดPVC ขนาด4นิ้วสาย4015-สี่แยกสี่กั๊ก(ฝั่งตรงข้ามสวนสาธารณะ)ความยาว376 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ 3/2558

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ประปา เทศบาลตำบลลานสกา

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ ...28.... **เดือน**...สิงหาคม **พ.ศ.** 2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	หมวดงานประปาใช้งานอาคาร	200,139.26	
	ค่าใช้จ่ายพิเศษ(ค่าขนส่ง)		
	คิดระยะทาง802 กม.น้ำมัน 26.00-26.99บ./ลิตร		
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	200,139.26	
	คิดเป็นงบประมาณ	200,000.00	
	ตัวอักษร	สองแสนบาทถ้วน	

.....

(.....)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(.....)

กรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(.....)

กรรมการกำหนดราคากลาง

หมายเหตุ

- ราคาวัสดุก่อสร้าง จังหวัดนครศรีธรรมราชเดือน พฤษภาคม 2558 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช
- ค่าแรงงานต่อหน่วยตามมาตรฐานงานช่างเมษายน 2556 สำนักพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
- ค่าแรงวัสดุตามราคากลางงานวางท่อสิงหาคม 2556 ของการประปาส่วนภูมิภาค
- ราคากลางสืบราคาถัวเฉลี่ยของการประปาส่วภูมิภาค เขต 4 สำนักการประปานครศรีธรรมราช สิงหาคม 2556
- การปรึกษาสอบถามราคาจากสำนักการประปานครศรีธรรมราช

รายการประมาณการ ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช รายละเอียดตามแบบแปลน 3 /2558

หน่วยงาน กองการประปา เทศบาลตำบลลานสกา อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช

ประมาณราคาโดย นายพงศ์พันธ์ สินธุ เมื่อวันที่ .....28.... เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558

ที่	รายการ	จำนวน	ค่าวัสดุสิ่งของ(บาท)			ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
			หน่วย	หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	ท่อ PVC O 100 มม.(4")ชั้น 8.5ชนิดบานหัว	376.00	ม.	142.00	53,392.00	59.00	22,184.00	75,576.00	
2	ท่อ PVC O 150 มม.(6")ชั้น 8.5	8.00	ม.	303.00	2,424.00	72.00	576.00	3,000.00	
3	ท่อ PVC O 50 มม.(2")ชั้น 8.5	310.00	ม.	39.50	12,245.00	21.00	6,510.00	18,755.00	
4	สามทางลดPVC 150 x 100X150 มม.	2.00	ตัว	1,500.00	3,000.00	240.00	480.00	3,480.00	
5	สามทาง PVC dia 4" X4"X4"	2.00	ตัว	373.00	746.00	160.00	320.00	1,066.00	
6	สามทางลด PVC 4"X2"X4"	3.00	ตัว	360.00	1,080.00	160.00	320.00	1,400.00	
7	ชุดยีโบลท์6"PVC:ท่อใยหิน	4.00	ชุด	740.00	2,960.00			2,960.00	
8	ประตูน้ำ ใต้ดิน 100 มม.(4")พร้อมหีบกุญแจ	3.00	ตัว	7,852.00	23,556.00	440.00	1,320.00	24,876.00	
9	ประตูน้ำทองแดงเจือ50 มม.(2")พร้อมหีบกุญแจ	3.00	ตัว	2,580.00	7,740.00	220.00	660.00	8,400.00	
10	ข้อต่อตรงเกลียวนอกPVC dia 2 นิ้ว	6.00	ตัว	15.00	90.00		0.00	90.00	
11	ข้อต่อตรงเกลียวนอกPVC dia 4 นิ้ว	10.00	ตัว	77.00	770.00		0.00	770.00	
12	ข้องอ PVC 90° dia 2 นิ้ว	3.00	ตัว	35.00	105.00		0.00	105.00	
13	ข้องอPVC 90° dia 4นิ้ว	2.00	ตัว	191.00	382.00		0.00	382.00	
14	ชุดดับเพลิง 100 มม.	1.00	ชุด	13,398.00	13,398.00	440.00	440.00	13,838.00	
15	ฝาอุดท่อPVC 2 "	3.00	ชุด	15.00	45.00		0.00	45.00	
16	น้ำยาประสานท่อ PVC 250 กรัม	5.00	กระป๋อง	121.00	605.00		0.00	605.00	
17	เชื่อมประสานท่อผู้ใช้น้ำ	12.00	จุด	40.00	480.00	120.00	1,440.00	1,920.00	
	รวม	รวมค่าวัสดุและแรงงาน						157,268.00	

.....

(.....)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(.....)

กรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(.....)

กรรมการกำหนดราคากลาง

หมายเหตุ

- ราคาวัสดุก่อสร้าง จังหวัดนครศรีธรรมราชเดือน สิงหาคม 2558 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช และสำนักงบฯ
- ค่าแรงงานต่อหน่วยตามมาตรฐานงานช่างเมษายน 2556 สำนักพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
- ค่าแรงวัสดุตามราคากลางงานวางท่อสิงหาคม 2556 ของการประปาส่วนภูมิภาค
- ราคากลางสืบราคาถัวเฉลี่ยของการประปาส่วภูมิภาค เขต 4 สำนักการประปานครศรีธรรมราช สิงหาคม 2556
- การปรึกษาสอบถามราคาจากสำนักการประปานครศรีธรรมราช