การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๗. **ชื่อโครงการ** โครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบบริเวณสี่แยกวัดไทรงาม(ชุมชนวัดไทรงาม)

๘. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** ๑๖๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

๙. **ลักษณะงาน** ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ เสาสูง 4 เมตร จำนวน 4 ต้น พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย

๑๐. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑๒๘,๐๐๐ บาท

๑๑. **บัญชีประมาณการราคากลาง**

๕.๑ แบบสรุปราคางานก่อสร้าง (แบบ ปร.๖)

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๕.๓ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๑๒. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

๖.๑ นายกมล ศรีประภา	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายคีตวิทย์ แก้วแกมจันทร์	กรรมการ
๖.๓ นายสันติ ทวีพล	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการติดตั้งไฟกระพริบบริเวณสี่แยกวัดไทรงาม

รายละเอียดโครงการ ทำการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบเสาสูง 4 เมตร จำนวน 4 ต้น

สถานที่ก่อสร้าง สี่แยกวัดไทรงาม

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลลานสกา

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ ...27... **เดือน**.....ก.ค..... **พ.ศ.** 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง	128,604.96	
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	128,604.96	
	คิดเป็นงบประมาณ	128,000	
	ตัวอักษร	หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน	

(นายเกษม ศรีปราง)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายคีตวิทย์ ขยันการเขียน)
กรรมการกำหนดราคากลาง
.....เห็นชอบ .....ไม่เห็นชอบ

(นายวิสุทธิ์ ไหมด้วง)
ปลัดเทศบาลตำบลลานสกา

(นายสันติ ทองผล)
กรรมการกำหนดราคากลาง
.....อนุมัติ ..... ไม่อนุมัติ

(นายณภัทร ศรีใส)
นายกเทศมนตรีตำบลลานสกา

หมายเหตุ

-ค่าวัสดุและค่าแรงงานได้จากสอบถามราคาในท้องถิ่น โดยมาตรฐานงานทางหลวง

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการติดตั้งไฟกระพริบบริเวณสี่แยกวัดไทรงาม

รายละเอียดโครงการ ทำการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบเสาสูง 4 เมตร จำนวน 4 ต้น

สถานที่ก่อสร้าง สี่แยกวัดไทรงาม

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลลานสกา

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 **หน้า**

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ ...19..... **เดือน**...ก.ค..... **พ.ศ.** 2559

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง				
1	งานติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ	101,200.00	1.2708	128,604.96	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.... %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6..... %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
	เงินประกันผลงานหัก....0.... %				
	รวมค่าก่อสร้าง			128,604.96	

.....

(.....ชาญกมล ศรีปราก.....)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(.....ชาญสินตี หลีผล.....)

กรรมการกำหนดราคากลาง

.....เห็นชอบ .....ไม่เห็นชอบ

.....

(นายวิสุทธิ์ ไหมด้วง)

ปลัดเทศบาลตำบลลานสกา

.....อนุมัติ ..... ไม่อนุมัติ

.....

(นายณภัทร ศรีใส)

นายกเทศมนตรีตำบลลานสกา

หมายเหตุ

-ค่าวัสดุและค่าแรงงานได้จากสอบถามราคาในท้องถิ่น โดยมาตรฐานงานทางหลวง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการติดตั้งไฟกระพริบบริเวณสี่แยกวัดไทรงาม

รายละเอียดโครงการ ทำการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบเสาสูง 4 เมตร จำนวน 4 ต้น

สถานที่ก่อสร้าง สี่แยกวัดไทรงาม **แบบเลขที่**

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลลานสกา

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง **เมื่อวันที่** ....27..... **เดือน** .....ธ.ค..... **พ.ศ.** 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	งานติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ เสาสูง 4 เมตร จำนวน 4 ชุด								
1	ตู้ไฟพร้อมฝาครอบ สำหรับติดตั้งแผงรับพลังงาน	4	ชุด	2,800	11,200.00			11,200.00	
2	แผงไฟสัญญาณแบบหลอดชนิดปิด Super Brigid Light LEDs	4	แผง	3,600	14,400.00			14,400.00	
3	แผงรับพลังงานแสงอาทิตย์ป้องกันน้ำและความชื้น	4	ชุด	3,800	15,200.00			15,200.00	
4	อุปกรณ์ควบคุมการทำงานของระบบ	4	ชุด	3,900	15,600.00			15,600.00	
5	อุปกรณ์ควบคุมการเก็บประจุ	4	ชุด	2,700	10,800.00			10,800.00	
6	แบตเตอรี่ชนิดไม่ต้องเติมน้ำกลั่น	4	ลูก	2,500	10,000.00			10,000.00	
7	เสาไฟสำหรับติดตั้งชุดไฟสัญญาณ ศ.ก. 4 นิ้ว สูง 4 เมตร	4	ชุด	1,000	4,000.00			4,000.00	
8	ฐานเสาไฟฟ้า(มาตรฐานทางหลวง)	4	ฐาน	2,500	10,000.00			10,000.00	
9	ค่าแรงงานติดตั้ง	4	ชุด	2,500	10,000.00			10,000.00	
	รวมงานก่อสร้างทั้งหมด				**101,200.00**		-	**101,200.00**	

(.....ชยกมล ศรีปกรณ.....)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....ศิริพงษ์ หนูทวยสุข.....)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....นายสินชัย ศรีพล.....)

กรรมการกำหนดราคากลาง

.....เห็นชอบ .....ไม่เห็นชอบ

(นายวิสุทธิ์ ไหมด้วง)

ปลัดเทศบาลตำบลลานสกา

.....อนุมัติ ..... ไม่อนุมัติ

(นายณภัทร ศรีใส)

นายกเทศมนตรีตำบลลานสกา

หมายเหตุ

-ค่าวัสดุและค่าแรงงานได้จากสอบถามราคาในท้องถิ่น โดยมาตรฐานงานทางหลวง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการติดตั้งไฟกระพริบบริเวณสี่แยกวัดไทรงาม

รายละเอียดโครงการ ทำการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบเสาสูง 4 เมตร จำนวน 4 ต้น

สถานที่ก่อสร้าง สี่แยกวัดไทรงาม

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลลานสกา

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

ประมาณราคาโดย นายคีตวิทย์ แก้วแกมจันทร์ เมื่อวันที่ 10 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง	160,093.08	
สรุป	**รวมค่างานก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง**	160,093.08	
	คิดเป็นงบประมาณ	160,000	
	ตัวอักษร	**หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน**	

(นายคีตวิทย์ แก้วแกมจันทร์)หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 6

ผู้ประมาณราคา

หมายเหตุ

- ราคาวัสดุก่อสร้าง จังหวัดนครศรีธรรมราชเดือน มิถุนายน 2558 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช
- ค่าแรงงานต่อหน่วย ตามมาตรฐานงานช่าง เมษายน 2556 สำนักพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
- ราคาวัสดุก่อสร้าง และราคาแรงงานอ้างอิงจากมาตรฐานกรมทางหลวง