การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. **ชื่อโครงการ** โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยข้างบ้านนางสาวเกสร เนาวาสน์ (ชุมชนบ้านตลาด)

๒. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** 670,500 บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)

๓. **ลักษณะงาน** โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้างเฉลี่ย 4 เมตร หนาเฉลี่ย 15 เซนติเมตร ยาวไม่ต่ำกว่า 264.5 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย

๔. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** 26 สิงหาคม 2559 เป็นเงิน 670,500 .- บาท

๕. **บัญชีประมาณการราคากลาง**

๕.๑ แบบสรุปราคางานก่อสร้าง (แบบ ปร.๖)

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๕.๓ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๖. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

๖.๑ นายกมล ศรีประภา ประธานกรรมการ

๖.๒ นายคีตวิทย์ แก้วแกมจันทร์ กรรมการ

๖.๓ นายสันติ ทวีพล กรรมการ

สำเนาคู่ฉบับ



คำสั่งเทศบาลตำบลลานสกา

ที่ 196/2559

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

****

ด้วยเทศบาลตำบลลานสกา อำเภอลานสกา จะดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตซอยข้างบ้านนางสาวเกสร เนาวาสน์ (ชุมชนบ้านตลาด) เพื่อให้การดำเนินการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 เรื่อง มาตรการป้องกันหรือลดโอกาสในการสมยอมการเสนอราคาเฉพาะกรณี การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ จึงแต่งตั้งกรรมการดังนี้

1. นายกมล ศรีประภา	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
2. นายคีตวิทย์ แก้วแกมจันทร์	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ	กรรมการ
3. นายสันติ ทวีพล	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบราชการโดยเคร่งครัด

สั่ง ณ วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2559

(นายณภัทร ศรีใส)

นายกเทศมนตรีตำบลลานสกา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างบ้านนางสาวเกสร

รายละเอียดโครงการ โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย 4 เมตร หนาเฉลี่ย 15 cm. ยาว 264.5 เมตร หรือมีพื้นที่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่ต่ำกว่า 1,058 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง ซอยข้างบ้านนางสาวเกสร

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลลานสกา

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 26 **เดือน** มิ.ย. **พ.ศ.** 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง	701,672.92	
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	701,672.92	
	คิดเป็นงบประมาณ	670,500	
	ตัวอักษร	หกแสนเจ็ดหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน	

(นายสาวน ศรีปราชญ์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายศิตวัฒน์ แก้วแกล้วหาญ)
กรรมการกำหนดราคากลาง
เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ

(นายวิฤทธิ์ ไหมด้วง)
ปลัดเทศบาลตำบลลานสกา

(นายสันติ ทรัพย์)
กรรมการกำหนดราคากลาง
อนุมัติ ไม่อนุมัติ

(นายณภัทร ศรีใส)
นายกเทศมนตรีตำบลลานสกา

หมายเหตุ

- ราคาวัสดุก่อสร้าง จังหวัดนครศรีธรรมราชเดือน กรกฎาคม 2559 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช
- ค่าแรงงานต่อหน่วย ตามมาตรฐานงานช่าง ปรับปรุง ตุลาคม 2558 สำนักพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
- ราคาน้ำมันดีเซล อำเภอ เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช อยู่ในช่วง 23.00-23.99 บาทต่อลิตร

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างบ้านนางสาวเกสร

รายละเอียดโครงการ โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย 4 เมตร หนาเฉลี่ย 15 cm. ยาว 264.5 เมตร หรือมีพื้นที่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่ต่ำกว่า 1,058 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง ซอยข้างบ้านนางสาวเกสร

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลลานสกา

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ ...26..... **เดือน**.....ส.ค..... **พ.ศ.** 2559

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง				
1	หมวดงานถนน	517,916.24	1.3548	701,672.92	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.... %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6..... %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
	เงินประกันผลงานหัก....0.... %				
			รวมค่าก่อสร้าง	701,672.92	

.....

(นายกมล ศรีประภา)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นายคีตวิทย์ แก้วแกมจันทร์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นายสันติ ทวีพล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

/ .....เห็นชอบ ..... ไม่เห็นชอบ

.....

(นายวิสุทธิ์ ไหมด้วง)

ปลัดเทศบาลตำบลลานสกา

/ .....อนุมัติ ..... ไม่อนุม

.....

(นายณภัทร ศรีใส)

นายกเทศมนตรีตำบลลานสกา

หมายเหตุ

- ราคาวัสดุก่อสร้าง จังหวัดนครศรีธรรมราชเดือน กรกฎาคม 2559 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช
- ค่าแรงงานต่อหน่วย ตามมาตรฐานงานช่าง ปรับปรุง ตุลาคม 2558 สำนักพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
- ราคาน้ำมันดีเซล อำเภอ เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช อยู่ในช่วง 23.00-23.99 บาทต่อลิตร

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างบ้านนางสาวเกสร

รายละเอียดโครงการ โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย 4 เมตร หนาเฉลี่ย 15 cm. ยาว 264.5 เมตร หรือมีพื้นที่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่ต่ำกว่า 1,058 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง ซอยข้างบ้านนางสาวเกสร แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลลานสกา

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ .....26..... เดือน .....มิถุนายน..... พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	งานถนนคอนกรีต								
1	งานปรับเกลี่ยพื้นที่	1058	ตร.ม.			1.25	1,322.50	1,322.50	
2	งานลงทรายหยาบหนา 5 cm.	66.13	ลบ.ม.	271.14	17,930.49	99	6,546.87	24,477.36	
3	งานคอนกรีตโครงสร้าง 240 kcs. (CUBE) หนา 15 cm.	166.44	ลบ.ม.	2,024.00	336,874.56	306	50,930.64	387,805.20	
4	งานเหล็ก								
	RB 15 mm . SR 24	364.9	ก.ก.	19.85	7,243.27	3.30	1,204.17	8,447.44	
	RB 19 mm . SR 24	124.74	ก.ก.	22.29	2,780.45	2.90	361.75	3,142.20	
	เหล็กตะแกรง Wire mate @0.2x0.2 m ขนาด 4 mm.	1111	ตร.ม.	32.00	35,552.00	5	5,555.00	41,107.00	
	ลวดผูกเหล็ก	14.70	ก.ก.	45.48	668.56			668.56	
5	แผ่นโฟม	10	แผ่น	90.00	900.00	30	300.00	1,200.00	
6	ท่อPVC ขนาด 1" ชั้น 8.5	7	เส้น	65.42	457.94	120	840.00	1,297.94	
7	แอสฟัลท์	23	ลิตร	90.00	2,070.00			2,070.00	
8	งานไม้แบบ								
	ไม้แบบใช้สามครั้ง	35.8	ตร.ม.	532	19,045.60			19,045.60	
	ไม้ค่ำยัน	10.74	ตร.ม.	532	5,713.68			5,713.68	
	ค่าแรง	107.4	ตร.ม.			133	14,284.20	14,284.20	
	ตะปู 3 นิ้ว	26.9	ก.ก.	51.40	1,382.66			1,382.66	
9	หินคลุกถมดินข้างถนน	13.22	ลบ.ม.	351.22	4,643.13	99	1,308.78	5,951.91	
	รวมงานก่อสร้างถนน				435,262.33		82,653.91	517,916.24	

(.....)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)
กรรมการกำหนดราคากลาง

.....เห็นชอบ .....ไม่เห็นชอบ
(นายวิสุทธิ์ ไหมด้วง)
ปลัดเทศบาลตำบลลานสกา

.....อนุมัติ ..... ไม่อนุมัติ
(นายณภัทร ศรีใส)
นายกเทศมนตรีตำบลลานสกา

หมายเหตุ

- ราคาวัสดุก่อสร้าง จังหวัดนครศรีธรรมราชเดือน กรกฎาคม 2559 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช
- ค่าแรงงานต่อหน่วย ตามมาตรฐานงานช่าง ปรับปรุง ตุลาคม 2558 สำนักพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
- ราคาน้ำมันดีเซล อำเภอ เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช อยู่ในช่วง 23.00-23.99 บาทต่อลิตร