การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. **ชื่อโครงการ** โครงการวางท่อระบายน้ำสาย4015-นาพรุ ฝั่งสถานีตำรวจ

๒. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** 600,000.- บาท (หกแสนบาทถ้วน) **กองช่าง/เทศบาลตำบลลานสกา**

๓. **ลักษณะงาน** โดยทำการว่างท่อระบายน้ำขนาด 60 ซม. ท่อเก่าจำนวน 11 เมตร ท่อใหม่จำนวน 200 เมตร และวางบ่อพัก จำนวน 28 ชุด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

๔. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** 27 พฤษภาคม 2559 เป็นเงิน 593,400.- บาท

๕. **บัญชีประมาณการราคากลาง**

๕.๑ แบบสรุปราคางานก่อสร้าง (แบบ ปร.๖)

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๕.๓ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๖. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

๖.๑ นายกมล ศรีประภา	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายคีตวิทย์ แก้วแกมจันทร์	กรรมการ
๖.๓ นายสันติ ทวีพล	กรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลลานสกา

ที่ นศ 54003/ **วันที่** 27 พฤษภาคม 2559

เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อ ระบายน้ำ สาย 4015 - นาพรุ (ฝั่งสถานีตำรวจ)

.....

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลลานสกา

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลลานสกา ที่ 124 /2559 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้าง นั้น

ข้อเท็จจริง

ขณะนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการวางท่อ ระบายน้ำ สาย 4015 - นาพรุ (ฝั่งสถานีตำรวจ) ได้กำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว เป็นจำนวนเงิน 593,400 บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

ข้อกฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยพัสดุของหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 เรื่อง มาตรการป้องกันหรือลดโอกาสในการสมยอมการเสนอราคาเฉพาะกรณี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายคีตวิทย์ แก้วแกมจันทร์)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(นายกมล ศรีประภา)
ผู้อำนวยการกองช่าง

☑ เห็นชอบ ☐ ไม่เห็นชอบ

(นายวิสุทธิ์ ไหมด้วง)
ปลัดเทศบาลตำบลลานสกา

☑ อนุมัติ ☐ ไม่อนุมัติ

(นายณภัทร ศรีใส)
นายกเทศมนตรีตำบลลานสกา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการวางท่อระบายน้ำสาย4015-นาพรุ(ฝั่งสถานีตำรวจ)

รายละเอียดโครงการ โดยทำการวางท่อระบายน้ำขนาด 60 cm. ท่อเก่าจำนวน 11 เมตร ท่อใหม่จำนวน 200 เมตร และวางบ่อพัก จำนวน 28 ชุด

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสาย 4015-นาพรุ

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลลานสกา

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 2 **หน้า**

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 26 **เดือน** พฤษภาคม **พ.ศ.** 2558 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง	593,433.15	
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	593,433.15	
	คิดเป็นงบประมาณ	593,400	
	ตัวอักษร	ห้าแสนเก้าหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน	

(นายทนล ศรีปราก)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสินธิ ทวีผล)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายคีตวิทย์ นำชาญสิน ทร)
กรรมการกำหนดราคากลาง

.....เห็นชอบ .....ไม่เห็นชอบ

(นายวิสุทธิ์ ไหมต้วง)
ปลัดเทศบาลตำบลลานสกา

.....อนุมัติ .....ไม่อนุมัติ

(นายณภัทร ศรีใส)
นายกเทศมนตรีตำบลลานสกา

หมายเหตุ

- ราคาวัสดุก่อสร้าง จังหวัดนครศรีธรรมราชเดือน เมษายน 2559 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช
- ค่าแรงงานต่อหน่วย ตามมาตรฐานงานช่าง ปรับปรุง ตุลาคม 2558 สำนักพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
- รายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับค่าน้ำมัน กุมภาพันธ์ 2558 สำนักพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
- บัญชีราคามาตรฐาน สิ่งก่อสร้าง มีนาคม 2558 สำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
- ราคาน้ำมันดีเซล อำเภอ เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช อยู่ในช่วง 25.00-25.99 บาทต่อลิตร

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการวางท่อระบายน้ำสาย4015-นาพรุ(ฝั่งสถานีตำรวจ)

รายละเอียดโครงการ โดยทำการวางท่อระบายน้ำขนาด 60 cm. ท่อเก่าจำนวน 11 เมตร ท่อใหม่จำนวน 200 เมตร และวางบ่อพัก จำนวน 28 ชุด

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสาย 4015-นาพรุ

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลลานสกา

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 26 **เดือน** ตุลาคม **พ.ศ.** 2558 2015

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง				
1	หมวดงานวางท่อระบายน้ำ	474,404.95	1.2509	593,433.15	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.... %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7..... %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
	เงินประกันผลงานหัก....0.... %				
		รวมค่าก่อสร้าง		593,433.15	

.....
(นายกมล ศรีปราง)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....
(นายสันติ ทรัพยล)
กรรมการกำหนดราคากลาง

.....เห็นชอบ

.....
(นายวิสุทธิ์ ไหมด้วง)
ปลัดเทศบาลตำบลลานสกา

.....
(นายคีตวิทย์ แก้วกาหลัน)
กรรมการกำหนดราคากลาง

.....อนุมัติ

.....
(นายณภัทร ศรีใส)
นายกเทศมนตรีตำบลลานสกา

หมายเหตุ

- ราคาวัสดุก่อสร้าง จังหวัดนครศรีธรรมราชเดือน เมษายน 2559 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช
- ค่าแรงงานต่อหน่วย ตามมาตรฐานงานช่าง ปรับปรุง ตุลาคม 2558 สำนักพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
- รายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับค่าน้ำมัน กุมภาพันธ์ 2558 สำนักพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
- บัญชีราคามาตรฐาน สิ่งก่อสร้าง มีนาคม 2558 สำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
- ราคาน้ำมันดีเซล อำเภอ เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช อยู่ในช่วง 25.00-25.99 บาทต่อลิตร

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่องาน/งาน หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการวางท่อระบายน้ำสาย4015-นาพรุ(ฝั่งสถานีตำรวจ)

รายละเอียดโครงการ โดยทำการวางท่อระบายน้ำขนาด 60 cm. ท่อเก่าจำนวน 11 เมตร ท่อใหม่จำนวน 200 เมตร และวางบ่อพักจำนวน 28 ชุด

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสาย 4015-นาพรุ **แบบเลขที่**

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลคลานสกา

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง **เมื่อวันที่** ..26.. **เดือน** พฤษภาคม **พ.ศ.** 2568 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	งานโครงสร้าง								
	1 งานย้ายป้าย 1 ป้าย	LS					1,500.00	1,500.00	
	2 งานรื้อถอนคอนกรีต จำนวน 2 จุด	LS					3,000.00	3,000.00	
	3 งานทำกำแพงกันดินใหม่ข้างบ้าน	LS					3,000.00	3,000.00	
	4 งานตักเอนหน้าดินลึก 20cm. กว้าง 1 เมตร	45.6	ลบ.ม.			63	2,872.80	2,872.80	
	5 งานดินขุดและถมกลับ	263	ลบ.ม.			125	32,875.00	32,875.00	
	6 ดินถม	110.88	ลบ.ม.	99	10,977.12			10,977.12	
	7 ค่าแรงถมดิน	107.94	ลบ.ม.			65	7,016.10	7,016.10	
	8 งานลงทรายหยาบหนา 5 cm.	14.94	ลบ.ม.	268.37	4,009.45	99	1,479.06	5,488.51	
	9 ท่อขนาด ศก 60 cm.	200	เมตร	847.20	169,440.00	162	32,400.00	201,840.00	
	10 ค่าแรงว่าท่อเก่าขนาด ศก 60 cm.	11	เมตร			162	1,782.00	1,782.00	
	11 บ่อพักของท่อขนาด ศก 60 cm.	28	ชุด	2,810	78,680.00	324	9,072.00	87,752.00	
	12 งานต่อผนังบ่อพักสูงเฉลี่ย 67 cm. และฝาบ่อพักจำนวน 28 ชุด								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง 240 kcs. (CUBE)	7.59	ลบ.ม.	1,970.17	14,953.59	436	3,309.24	18,262.83	
	งานเหล็ก RB 9 mm . SR 24	503.67	ก.ก.	20.60	10,375.60	4.10	2,065.05	12,440.65	
	งานเหล็ก DB 12 mm . SD 30	310.04	ก.ก.	20.26	6,281.41	3.30	1,023.13	7,304.54	
	ลวดผูกเหล็ก	24.41	ก.ก.	45.48	1,110.17			1,110.17	
	งานไม้แบบ								
	ไม้แบบใช้สามครั้ง	47.67	ตร.ม.	532	25,360.44			25,360.44	
	ไม้ค้ำยัน	14.30	ตร.ม.	532	7,607.60			7,607.60	
	ค่าแรง	143.02	ตร.ม.			133	19,021.66	19,021.66	
	ตะปู 3 นิ้ว	35.76	ก.ก.	51.40	1,838.06			1,838.06	
	ท่อPVC ขนาด 2" ชั้น 8.5	2	เส้น	154.21	308.42	160	320.00	628.42	
	13 เหล็กตะแกรงคักขยะ	28	ชุด	450	12,600.00			12,600.00	
	14 งานเทคอนกรีตพื้นถนนใหม่ หนา 15 cm.								
	งานลงทรายหยาบหนา 5 cm.	1.31	ลบ.ม.	268.37	351.56	99	129.69	481.25	
	งานคอนกรีตโครงสร้าง 240 kcs. (CUBE)	3.31	ลบ.ม.	1,970.17	6,521.26	306	1,012.86	7,534.12	
	เหล็กตะแกรง Wire mate @0.2x0.2 m ขนาด 4 mm.	22.05	ตร.ม.	30.00	661.50	5	110.25	771.75	
	งานไม้แบบ								
	ไม้แบบใช้ครั้งเดียว	1.6	ตร.ม.	532	851.20			851.20	
	ไม้ค้ำยัน	0.48	ตร.ม.	532	255.36			255.36	
	ค่าแรง	1.6	ตร.ม.			133	212.80	212.80	
	ตะปู 3 นิ้ว	0.4	ก.ก.	51.40	20.56			20.56	
	รวมงานก่อสร้างทั้งหมด				352,203.31		122,201.64	474,404.95	

(นายกฤษณ ศรีปราชา)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายศิรินติ สาสังข์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอัครวิทย์ แสงทองสันทัง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

.....เห็นชอบ ✓ .....ไม่เห็นชอบ

(นายวิสุทธิ์ ไหมด้วง)
ปลัดเทศบาลตำบลคลานสกา

.....อนุมัติ ✓ ..... ไม่อนุมัติ

(นายณภัทร ศรีใส)
นายกเทศมนตรีตำบลคลานสกา

หมายเหตุ

- ราคาวัสดุก่อสร้าง จังหวัดนครศรีธรรมราช เดือน เมษายน 2559 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช
- ค่าแรงงานต่อหน่วย ตามมาตรฐานงานช่าง ปรับปรุง ตุลาคม 2558 สำนักพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
- รายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับค่าน้ำมัน กุมภาพันธ์ 2558 สำนักพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
- บัญชีราคามาตรฐาน สิ่งก่อสร้าง มีนาคม 2558 สำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
- ราคาน้ำมันดีเซล อำเภอ เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช อยู่ในช่วง 25.00-25.99 บาทต่อลิตร