การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงท่อส่งน้ำดิบบริเวณน้ำตกกะโรมถึงโรงกรองน้ำประปา

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๓๗,๐๐๐.- บาท (เก้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน โดยทำการวางท่อชนิด HDPE 80 PN 10 dia 160 มม.
รวมไม่น้อยกว่า ๓,๔๒๐ เมตร โดยใช้ท่อ HDPE ๑๐๐ PN ๑๒.๕ ขนาดdia. ๑๖๐ มม.
จากจุดดูดน้ำประปาบริเวณน้ำตกกะโรมชั้น ๔ ถึงโรงกรองน้ำประปาความยาวไม่น้อยกว่า ๖๕๐ ม.
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๙๓๗,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
๕.๑ แบบสรุปราคางานวางท่อ (แบบ ปร.๖)
๕.๒ แบบสรุปค่าวางท่อ (แบบ ปร.๕)
๕.๓ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๖.๑ นายกมล ศรีประภา ประธานกรรมการ
๖.๒ นายคีตวิทย์ แก้วแกมจันทร์ กรรมการ
๖.๓ นายพงศ์พันธ์ สินธู กรรมการ

แบบ ปร.6 แผ่นที่ 1/1

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชุมงาน/งาน ประปา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงท่อส่งน้ำดิบชนิด HDPE ขนาดdai 160 มม.ความยาวไม่น้อยกว่า 650 ม.

รายละเอียดโครงการ ปรับปรุงท่อส่งน้ำดิบโดยวางท่อชนิด HDPE 80 PN 10 ขนาดdai 160 มม.ความยาวไม่น้อยกว่า 650 ม.

สถานที่ก่อสร้าง น้ำตกกระโรม หมู่ที่ 4 ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ 2/2558

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ประปา เทศบาลตำบลลานสกา

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 2 **หน้า**

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ ....17..... **เดือน**...กรกฎาคม **พ.ศ.** 2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	หมวดงานประปาใช้งานอาคาร	-	
	ค่าใช้จ่ายพิเศษ(ค่าขนส่ง)	3,795.00	
	คิดระยะทาง802 กม.น้ำมัน 26.00-26.99บ./ลิตร		
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	3,795.00	
	คิดเป็นงบประมาณ	937,000.00	
	ตัวอักษร	เก้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน	

.....

(นายกมล ศรีประภา..)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นายคีตวิทย์ แก้มแกมจันทร์..)

กรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นายพงศ์พันธ์ สินธู...)

กรรมการกำหนดราคากลาง

หมายเหตุ

- ราคาวัสดุก่อสร้าง จังหวัดนครศรีธรรมราชเดือน มิถุนายน 2558 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช
- ค่าแรงงานต่อหน่วยตามมาตรฐานงานช่างเมษายน 2556 สำนักพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
- ค่าแรงวัสดุตามราคากลางงานวางท่อสิงหาคม 2556 ของการประปาส่วนภูมิภาค
- ราคากลางสืบราคาถัวเฉลี่ยของการประปาส่วภูมิภาค เขต 4 สำนักการประปานครศรีธรรมราช สิงหาคม 2556

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งาน ประปา

ประเภทโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงท่อส่งน้ำดิบชนิด HDPE ขนาดdai 160 มม.ความยาวไม่น้อยกว่า 650 ม.

รายละเอียดโครงการ ปรับปรุงท่อส่งน้ำดิบโดยวางท่อชนิด HDPE 80 PN 10 ขนาดdai 160 มม.ความยาวไม่น้อยกว่า 650 ม.

สถานที่ก่อสร้าง น้ำตกกระโรม หมู่ที่ 4 ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ 2/2558

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ประปา เทศบาลตำบลลานสกา

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 2 **หน้า**

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ ...17..... **เดือน**...กรกฎาคม **พ.ศ.** 2558

หน่วย : บาท

ลำ	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	หมวดงานประปาใช้งานอาคาร				
1	หมวดงานประปาใช้งานอาคาร	733,312.00	1.2726	933,212.85	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.... %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7..... %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
	เงินประกันผลงานหัก....0.... %				
	รวมค่าก่อสร้าง			933,212.85	

.....

(นายกมล ศรีประภา..)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นายคีตวิทย์ แก้มแกมจันทร์..)

กรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นายพงศ์พันธ์ สินธู...)

กรรมการกำหนดราคากลาง

หมายเหตุ

- ราคาวัสดุก่อสร้าง จังหวัดนครศรีธรรมราชเดือน มิถุนายน 2558 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช
- ค่าแรงงานต่อหน่วยตามมาตรฐานงานช่างเมษายน 2556 สำนักพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
- ค่าแรงวัสดุตามราคากลางงานวางท่อสิงหาคม 2556 ของการประปาส่วนภูมิภาค
- ราคากลางสืบราคาถัวเฉลี่ยของการประปาส่วภูมิภาค เขต 4 สำนักการประปานครศรีธรรมราช สิงหาคม 2556
- การปรึกษาสอบถามราคาจากสำนักการประปานครศรีธรรมราช

ปร.4

รายการประมาณการ

โครงการ ปรับปรุงท่อส่งน้ำดิบชนิด HDPE ขนาดdai 160 มม.ความยาวไม่น้อยกว่า 650 ม.

สถานที่ก่อสร้าง น้ำตกกระโรม หมู่ที่ 4 ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช รายละเอียดตามแบบแปลน 2 /2558

หน่วยงาน กองการประปา เทศบาลตำบลลานสกา อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการราคากลาง เมื่อวันที่ ..17.. เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ที่	รายการ	จำนวน	ค่าวัสดุสิ่งของ(บาท)			ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
			หน่วย	หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	ท่อ HDPE 80 PN 10 dia 160 มม.	650.00	ม.	536.00	348,400.00	140.00	91,000.00	439,400.00	
2	ข้องอแบบเชื่อมท่อPE 45°dia 160 มม. PN10	4.00	ตัว	760.00	3,040.00		0.00	3,040.00	
3	ข้องอแบบเชื่อมท่อPE 90°dia 160 มม. PN10	4.00	ตัว	950.00	3,800.00		0.00	3,800.00	
4	แอร์วาล์ว 1 นิ้ว	3.00	ชุด	2,930.00	8,790.00	110.00	330.00	9,120.00	
5	แอร์วาล์ว 2 นิ้ว	2.00	ชุด	7,890.00	15,780.00	200.00	400.00	16,180.00	
6	สามทางลดหน้าจาน 150 x 100X150 มม.	4.00	ตัว	2,390.00	9,560.00	390.00	1,560.00	11,120.00	
7	สามทางหน้าจาน 150 x 150X150 มม.	3.00	ตัว	2,575.00	7,725.00	390.00	1,170.00	8,895.00	
8	หน้าจานเหล็กหล่อลดเกลียวใน 100มม.	4.00	ตัว	290.00	1,160.00	390.00	1,560.00	2,720.00	
9	สตับเอ็นแอนด์แบคกิ้งริง 160 มม.(ชุดเดี่ยว)	1.00	ชุด	1,800.00	1,800.00			1,800.00	
10	สตับเอ็นแอนด์แบคกิ้งริง 160 มม.(ชุดคู่)	7.00	ชุด	3,069.00	21,483.00			21,483.00	
11	หัวกระโหลกทางดูดเหล็กหล่อ dia 160	1.00	ตัว	6,000.00	6,000.00	390.00	390.00	6,390.00	
12	หน้าจานตาบอด 150 มม.	1.00	ตัว	505.00	505.00		0.00	505.00	
13	ประตูน้ำบนดิน ขนาด 150 มม.	5.00	ชุด	6,530.00	32,650.00	660.00	3,300.00	35,950.00	
14	สกรูอัดหน้าจานพร้อมปะเก็นยาง 150 มม.	20.00	ชุด	380.00	7,600.00			7,600.00	
15	ท่อ PVC O 100 มม.(4")ชั้น 8.5ชนิดบานหัว	650.00	ม.	134.00	87,100.00	59.00	38,350.00	125,450.00	
16	สามทาง PVC dia 4 นิ้ว	4.00	ตัว	373.00	1,492.00		0.00	1,492.00	
17	ท่อโค้งPVC 45 องศา dia 4 นิ้ว	6.00	ตัว	332.00	1,992.00		0.00	1,992.00	
18	ท่อโค้งPVC 90 องศา dia 4 นิ้ว	4.00	ตัว	160.00	640.00		0.00	640.00	
19	ประตูน้ำบนดินเหล็กหล่อ ขนาด 100 มม.	6.00	ชุด	3,990.00	23,940.00	440.00	2,640.00	26,580.00	
20	หัวกระโหลกทางดูดเหล็กหล่อ dia 100	1.00	ตัว	4,000.00	4,000.00	390.00	390.00	4,390.00	
21	เสารับท่อ คสล.0.20X0.40 ม.รวมค่าแรง	7.00	ต้น	400.00	2,800.00		0.00	2,800.00	เหมารวม
22	ข้อต่อตรงเกลียวนอกPVC dia 4 นิ้ว	10.00	ตัว	126.00	1,260.00		0.00	1,260.00	
23	ข้อต่อลดเกลียวในPVC dia 4 นิ้วx1นิ้ว	1.00	ตัว	100.00	100.00		0.00	100.00	
24	น้ำยาประสานท่อ PVC 250 กรัม	5.00	กระป๋อง	121.00	605.00		0.00	605.00	
	รวม	รวมค่าวัสดุและแรงงาน						733,312.00	

.....

(นายกมล ศรีประภา..)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นายคีตวิทย์ แก้มแกมจันทร์..)

กรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นายพงศ์พันธ์ สินธุ...)

กรรมการกำหนดราคากลาง

าคาวัสดุก่อสร้าง จังหวัดนครศรีธรรมราชเดือน มิถุนายน 2558 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช

- ค่าแรงงานต่อหน่วยตามมาตรฐานงานช่างเมษายน 2556 สำนักพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
- ค่าแรงวัสดุตามราคากลางงานวางท่อสิงหาคม 2556 ของการประปาส่วนภูมิภาค
- ราคากลางสืบราคาถัวเฉลี่ยของการประปาส่วภูมิภาค เขต 4 สำนักการประปานครศรีธรรมราช สิงหาคม 2556
- การปรึกษาสอบถามราคาจากสำนักการประปานครศรีธรรมราช