การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการวางท่อประปาใกล้ กม.๑๕ ถึง กม.๑๘ ถนนสาย ๔๐๑๕

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘,๘๗๘,๐๐๐.- บาท (แปดล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน โดยทำการวางท่อประปาใกล้ กม.๑๕ ถึง กม. ๑๘ ถนนสาย ๔๐๑๕ เพื่อวางท่อระยะทางรวมไม่น้อยกว่า ๓,๔๒๐ เมตร โดยใช้ท่อ HDPE ๑๐๐ PN ๑๒.๕ ขนาดdia. ๒๕๐ มม. ความยาวไม่น้อยกว่า ๓,๓๑๒ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๘,๘๗๘,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคางานวางท่อ (แบบ ปร.๖)

๕.๒ แบบสรุปค่าวางท่อ (แบบ ปร.๕)

๕.๓ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายกมล ศรีประภา ประธานกรรมการ

๖.๒ นายคีตวิทย์ แก้วแกมจันทร์ กรรมการ

๖.๓ นายพงศ์พันธ์ สินธู กรรมการ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการประปา เทศบาลตำบลลานสกา

ที่ นศ. 54005/ **วันที่** มิถุนายน 2558

เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการวางท่อประปาใกล้ กม.15 ถึง กม.18 ถนนสาย 4015

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลลานสกา

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลลานสกา ที่ 6/2558 ลงวันที่ 21 เมษายน 2558 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการวางท่อประปาใกล้ กม.15ถึง กม.18 ถนนสาย 4015 นั้น

ข้อเท็จจริง

ขณะนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว เป็นเงินจำนวน 8,878,000.-บาท (แปดล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ข้อกฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 เรื่อง มาตรการป้องกันหรือลดโอกาสในการสมยอมการเสนอราคาเฉพาะกรณี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางรวิวรรณ์ ษารักษ์)
เจ้าหน้าที่พัสดุ

- ใช้เกณฑ์ราคากลาง
(นายพงศ์เสนอ สินธุ)

☑ เห็นชอบ ☐ ไม่เห็นชอบ ☑ อนุมัติ ☐ ไม่อนุมัติ

(นายวิสุทธิ์ ไหมด้วง)
ปลัดเทศบาลตำบลลานสกา

(นายณภัทร ศรีใส)
นายกเทศมนตรีตำบลลานสกา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ประปา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง วางท่อประปาใกล้ กม.15 ถึง กม.18 ถนนสาย4015

รายละเอียดโครงการ วางท่อระยะทางรวมไม่น้อยกว่า 3,420 ม.โดยใช้ท่อ HDPE 100 PN 12.5dia250 มม.

ความยาวไม่น้อยกว่า 3312 ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่2 , หมู่3 ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ประปา เทศบาลตำบลลานสกา

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า แบบเลขที่

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ .....16..... **เดือน...มิถุนายน พ.ศ. 2558**

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	หมวดงานประปาใช้งานอาคาร	8,817,559.76	
	ค่าใช้จ่ายพิเศษ(ค่าขนส่ง)	60,530.00	
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	8,878,089.76	
	คิดเป็นงบประมาณ	8,878,000.00	
	ตัวอักษร	แปดล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน	

.....

(นายกมล ศรีประภา.)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นายคีตวิทย์ แก้วแกมจันทร์..)

กรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นายพงศ์พันธ์ สินฐ..)

กรรมการกำหนดราคากลาง

หมายเหตุ

- ราคาวัสดุก่อสร้าง จังหวัดนครศรีธรรมราชเดือน พฤษภาคม 2558 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช
- ค่าแรงงานต่อหน่วยตามมาตรฐานงานช่างเมษายน 2556 สำนักพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
- ค่าแรงวัสดุตามราคากลางงานวางท่อสิงหาคม 2556 ของการประปาส่วนภูมิภาค
- ราคากลางสืบราคาถัวเฉลี่ยของการประปาส่วภูมิภาค เขต 4 สำนักการประปานครศรีธรรมราช สิงหาคม 2556
- การปรึกษาสอบถามราคาจากสำนักการประปานครศรีธรรมราช

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ประปา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง วางท่อประปาใกล้ กม.15 ถึง กม.18 ถนนสาย4015

รายละเอียดโครงการ วางท่อระยะทางรวมไม่น้อยกว่า 3,420 ม.โดยใช้ท่อHDPE 100 PN 12.5 dia 250 มม.

ความยาวไม่น้อยกว่า 3312 ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่2 , หมู่3 ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ประปา เทศบาลตำบลลานสกา

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า แบบเลขที่

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ .....16..... **เดือน...มิถุนายน พ.ศ. 2558**

หน่วย : บาท

ลำ	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	หมวดงานประปาใช้งานอาคาร				
1	**หมวดงานประปาใช้งานอาคาร**	6,963,797.00	1.2662	8,817,559.76	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.... %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7..... %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
	เงินประกันผลงานหัก....0.... %				
			รวมค่าก่อสร้าง	8,817,559.76	

.....

(นายกมล ศรีประภา.)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นายคีตวิทย์ แก้วแกมจันทร์..)

กรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นายพงศ์พันธ์ สินธุ..)

กรรมการกำหนดราคากลาง

หมายเหตุ

- ราคาวัสดุก่อสร้าง จังหวัดนครศรีธรรมราชเดือน พฤษภาคม 2558 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช
- ค่าแรงงานต่อหน่วยตามมาตรฐานงานช่างเมษายน 2556 สำนักพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
- ค่าแรงวัสดุตามราคากลางงานวางท่อสิงหาคม 2556 ของการประปาส่วนภูมิภาค
- ราคากลางสืบราคาถัวเฉลี่ยของการประปาส่วภูมิภาค เขต 4 สำนักการประปานครศรีธรรมราช สิงหาคม 2556
- การปรึกษาสอบถามราคาจากสำนักการประปานครศรีธรรมราช

รายการประมาณการ

โครงการ วางท่อประปาใกล้ กม.15 ถึง กม.18 ถนนสาย4015

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่2 , หมู่3 ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช รายละเอียดตามแบบแปลน /58

รายละเอียดโครงการ วางท่อระยะทางรวมไม่น้อยกว่า3,420 ม.โดยใช้ท่อHDPE 100 PN 12.5dia250 มม.ความยาวไม่น้อยกว่า 3312 ม.

หน่วยงาน กองการประปา เทศบาลตำบลลานสกา อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ....16..... เดือน ...มิถุนายน พ.ศ. 2558

ที่	รายการ	จำนวน	ค่าวัสดุสิ่งของ(บาท)			ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
			หน่วย	หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	ท่อ HDPE 100 PN 12.5(SDR13.6) dia 250 ม	3,312.00	ม.	1,351.50	4,476,168.00	216.00	715,392.00	5,191,560.00	
2	สตับเอ็นแอนด์แบคกิ้งริง 250 มม.	30.00	ชุด	2,515.00	75,450.00			75,450.00	
3	สามทางลดPVC 2"X1"X2"	98.00	ตัว	27.00	2,646.00			2,646.00	
4	รัดแยก 250 x 25 มม.(1")	3.00	ตัว	2,881.00	8,643.00	650.00	1,950.00	10,593.00	
5	รัดแยก 250 x 50 มม.(2")	19.00	ชุด	2,881.00	54,739.00	650.00	12,350.00	67,089.00	
6	สามทางลดหน้าจาน 250 x 100X250 มม.	12.00	ตัว	4,890.00	58,680.00	650.00	7,800.00	66,480.00	
7	สามทางลดหน้าจาน 250 x 150x250 มม.	1.00	ตัว	5,100.00	5,100.00	650.00	650.00	5,750.00	
8	ข้อต่อตรงเกลียวนอก2" PVC	57.00	ตัว	18.00	1,026.00		0.00	1,026.00	
9	ข้องอ 90 2" PVC	19.00	ตัว	35.00	665.00		0.00	665.00	
10	ฝาปิดท่อ PVC 2"	14.00	ตัว	15.00	210.00		0.00	210.00	
11	ท่อ PVC O 25 มม.(1")	304.00	ม.	22.00	6,688.00	9.00	2,736.00	9,424.00	
12	ท่อ PVC O 50 มม.(2")	2,017.00	ม.	59.00	119,003.00	21.00	42,357.00	161,360.00	
13	ท่อ SP 100 มม. ชนิดใต้ดิน	5.00	ม.	1,226.00	6,130.00	100.00	500.00	6,630.00	
14	ท่อ SP 250 มม. ชนิดบนดิน	122.00	ม.	3,219.00	392,718.00	162.00	19,764.00	412,482.00	
15	ท่อ SP 300 มม. ใต้ดิน(ปลอก)	42.00	ม.	3,601.00	151,242.00	227.00	9,534.00	160,776.00	
16	ท่อโค้ง 45° หน้าจานสองด้านขนาด 250 มม.	8.00	ตัว	4,560.00	36,480.00	650.00	5,200.00	41,680.00	
17	หน้าจานเหล็กหล่อเกลียวใน100 มม.	5.00	ตัว	449.00	2,245		0.00	2,245.00	
18	หน้าจานตาดี 100 มม.	8.00	ตัว	682.00	5,456.00		0.00	5,456.00	
19	ท่อสั้นหน้าจานสองด้าน 150 มม.	1.00	ตัว	1,650.00	1,650.00	390.00	390.00	2,040.00	
20	หน้าจานตาดี 250 มม.	37.00	ตัว	1,679.00	62,123.00		0.00	62,123.00	
21	นิปเปิ้ล 2 นิ้ว	5.00	ตัว	86.00	430.00		0.00	430.00	
22	ประตูน้ำทองแดงเจือ50 มม.(2")พร้อมหีบกุญแจ	19.00	ชุด	2,580.00	49,020.00	220.00	4,180.00	53,200.00	
23	ประตูน้ำ ใต้ดิน 100 มม.(4")พร้อมหีบกุญแจ	2.00	ชุด	7,852.00	15,704.00	440.00	880.00	16,584.00	
24	ประตูน้ำ ใต้ดิน 150 มม. พร้อมหีบกุญแจ	1.00	ชุด	11,809.00	11,809.00	660.00	660.00	12,469.00	
25	ประตูน้ำใต้ดิน 250 มม. พร้อมหีบกุญแจ	7.00	ชุด	25,571.00	178,997.00	1,000.00	7,000.00	185,997.00	

26	แอร์วาล์ว 2 นิ้ว	5.00	ชุด	12,716.00	63,580.00	200.00	1,000.00	64,580.00	
27	บ่อแอร์วาล์วขนาด 1.00X1.00X1.00 ม.	1.00	ชุด	4,800.00	4,800.00	300.00	300.00	5,100.00	
28	สกรูอัดหน้าจานพร้อมปะเก็นยาง 100 มม.	16.00	ชุด	230.00	3,680.00			3,680.00	
29	สกรูอัดหน้าจานพร้อมปะเก็นยาง 250 มม.	66.00	ชุด	570.00	37,620.00			37,620.00	
30	ชุดดับเพลิง 100 มม.	3.00	ชุด	13,398.00	40,194.00	440.00	1,320.00	14,718.00	
31	เสารับท่อเดี่ยว(รวมค่าแรง)	9.00	ต้น	7,500.00				67,500.00	
32	เสารับท่อคู่(รวมค่าแรง)	8.00	ต้น	9,650.00				77,200.00	
33	ตุ๊กการัดท่อ 250 มม.	17.00	ชุด	4,737.00				80,529.00	
34	คอนกรีต	1.00	ลบ.ม..	1,839.00	1,839.00	306.00	306.00	2,145.00	
	- งานซ่อมทางเชื่อม								
35	- ถนนคอนกรีต(รวมงานรื้อ)	55.00	ตร.ม.	600.00				33,000.00	
36	- หินคลุก	12.00	ลบ.ม..	400.00				4,800.00	
37	ทรายหยาบ	8.00	ลบ ม.	300.00				2,400.00	
38	เชื่อมประสานท่อผู้ใช้น้ำ	101.00	จุด	40.00	4,040.00	120.00	12,120.00	16,160.00	
	รวม	**รวมค่าวัสดุและแรงงาน**						**6,963,797.00**	

.....

(นายกมล ศรีประภา..)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นายคีตวิทย์ แก้วแกมจันทร์..)

กรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นายพงศ์พันธ์ สินธู..)

กรรมการกำหนดราคากลาง

หมายเหตุ

- *ราคาวัสดุก่อสร้าง จังหวัดนครศรีธรรมราชเดือน พฤษภาคม 2558 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช*
- *ค่าแรงงานต่อหน่วยตามมาตรฐานงานช่างเมษายน 2556 สำนักพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง*
- *ค่าแรงวัสดุตามราคากลางงานวางท่อสิงหาคม 2556 ของการประปาส่วนภูมิภาค*
- *ราคากลางสืบราคาถัวเฉลี่ยของการประปาส่วภูมิภาค เขต 4 สำนักการประปานครศรีธรรมราช สิงหาคม 2556*
- *การปรึกษาสอบถามราคาจากสำนักการประปานครศรีธรรมราช*