แบบ บก. ๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. **ชื่อโครงการ** โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายภิญโญ – นาข่า

๒. **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กองช่าง

๓. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** ๗๒๙,๐๐๐.- บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๔. **ลักษณะงาน** โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย ๔ เมตร หนาเฉลี่ย ๑๕ เซนติเมตร ยาว ๒๓๔ เมตร หรือมีพื้นที่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่ต่ำกว่า ๙๓๖ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

๕. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๗๒๙,๐๐๐.- บาท

๖. **บัญชีประมาณการราคากลาง**

๖.๑ แบบสรุปราคางานก่อสร้าง (แบบ ปร.๖)

๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๖.๓ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๗. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

๗.๑ นายกมล ศรีประภา	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายคีตวิทย์ แก้วแกมจันทร์	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง	กรรมการ
๗.๓ นายสันติ ทวีพล	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

แบบ ปร.4 แผ่นที่.....1...../.....1.....

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายภิญโญ-นาข่า

รายละเอียดโครงการ โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย 4 เมตร หนาเฉลี่ย 15 cm. ยาว 234 เมตร หรือมีพื้นที่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่ต่ำกว่า 936 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายบ้านนายภิญโญ-นาข่า แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลลานสกา

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	งานถนนคอนกรีต								
1	งานปรับเกลี่ยพื้นที่	936	ตร.ม.			1.74	1,628.64	1,628.64	
2	งานลงทรายหยาบหนา 5 cm.	58.5	ลบ.ม.	350	20,475.00	99	5,791.50	26,266.50	
3	งานคอนกรีตโครงสร้าง 280 kcs. (CUBE) หนา 15 cm.	147.42	ลบ.ม.	2,411.21	355,460.58	306	45,110.52	400,571.10	
4	งานเหล็ก								
	RB 15 mm . SR 24	270.78	ก.ก.	20.86	5,648.47	3.30	893.57	6,542.04	
	RB 19 mm . SR 24	79.38	ก.ก.	20.86	1,655.87	2.90	230.20	1,886.07	
	เหล็กตะแกรง Wire mate @0.2x0.2 m ขนาด 4 mm.	982.5	ตร.	32.00	31,440.00	5	4,912.50	36,352.50	
	ลวดผูกเหล็ก	10.51	ก.ก.	54.83	576.26			576.26	
5	แผ่นโฟม	10	แผ่น	90.00	900.00	30	300.00	1,200.00	
6	ท่อPVC ขนาด 1" ชั้น 8.5	4	เส้น	57.94	231.76	120	480.00	711.76	
7	แอสฟัลท์	20	ลิตร	90.00	1,800.00			1,800.00	
8	งานไม้แบบ;								
	ไม้แบบใช้สามครั้ง	33.33	ตร.ม.	575.70	19,188.08			19,188.08	
	ไม้ค่ำยาว	10	ตร.ม.	575.70	5,757.00			5,757.00	
	ค่าแรง	100	ตร.ม.			133	13,300.00	13,300.00	
	ตะปู 3 นิ้ว	25	ก.ก.	53.74	1,343.50			1,343.50	
9	หินคลุกถมดินข้างถนน	9.28	ลบ.ม.	416.19	3,862.24	99	918.72	4,780.96	
	รวมงานก่อสร้างถนน				**448,338.76**		**73,565.66**	**521,904.42**	

(นายสิทธิ์ ศรีปาละภา)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสิทธิ์ แก้วแกมขุน)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสิทธิ์ หมัดผล)
กรรมการกำหนดราคากลาง

.....เห็นชอบ .....ไม่เห็นชอบ
(นายวิสุทธิ์ ไหมด้วง)
ปลัดเทศบาลตำบลลานสกา

.....อนุมัติ ..... ไม่อนุมัติ
(นายณภัทร ศรีใส)
นายกเทศมนตรีตำบลลานสกา

หมายเหตุ

- ราคาวัสดุก่อสร้าง จังหวัดนครศรีธรรมราชเดือน มิถุนายน 2562 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช
- ค่าแรงงานต่อหน่วย จากแนวทาง วิธีปฏิบัติ และรายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตุลาคม 2560 กรมบัญชีกลาง
- หลักเกณฑ์ การคำนวณราคากลาง งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม ตุลาคม 2560 กรมบัญชีกลาง
- ราคาน้ำมันดีเซล อำเภอ เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช อยู่ในช่วง 26.00 - 26.99 บาทต่อลิตร
- Factor F งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม ตุลาคม 2560 กรมบัญชีกลาง

23 ก.ค. 2562

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายภิญโญ-นาข่า

รายละเอียดโครงการ โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย 4 เมตร หนาเฉลี่ย 15 cm. ยาว 234 เมตร หรือมีพื้นที่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่ต่ำกว่า 936 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายบ้านนายภิญโญ-นาข่า

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลลานสกา

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง **เมื่อวันที่** ..... **เดือน** ..... **พ.ศ.** 2562

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง				
1	หมวดงานถนน	521,904.42	1.4019	731,657.81	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.... %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6..... %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
	เงินประกันผลงานหัก....0.... %				
	รวมค่าก่อสร้าง			731,657.81	

.....

(นายเทศ ศรีปกรก)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นายศิวกิจ นวลเกลี้ยง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นายสันติ ขาวผล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

.....เห็นชอบ .....ไม่เห็นชอบ .....อนุมัติ ..... ไม่อนุมัติ

.....

(นายวิสุทธิ์ ไหมด้วง)

ปลัดเทศบาลตำบลลานสกา

.....

(นายณภัทร ศรีใส)

นายกเทศมนตรีตำบลลานสกา

23 ก.ค. 2562

หมายเหตุ

- ราคาวัสดุก่อสร้าง จังหวัดนครศรีธรรมราชเดือน มิถุนายน 2562 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช
- ค่าแรงงานต่อหน่วย จากแนวทาง วิธีปฏิบัติ และรายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตุลาคม 2560 กรมบัญชีกลาง
- หลักเกณฑ์ การคำนวณราคากลาง งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม ตุลาคม 2560 กรมบัญชีกลาง
- ราคาน้ำมันดีเซล อำเภอ เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช อยู่ในช่วง 26.00 - 26.99 บาทต่อลิตร
- Factor F งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม ตุลาคม 2560 กรมบัญชีกลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายภิญโญ-นาข่า

รายละเอียดโครงการ โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย 4 เมตร หนาเฉลี่ย 15 cm. ยาว 234 เมตร หรือมีพื้นที่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่ต่ำกว่า 936 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายบ้านนายภิญโญ-นาข่า

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลลานสกา

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ ..... **เดือน**..... **พ.ศ.** 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง	731,657.81	
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	731,657.81	
	คิดเป็นงบประมาณ	729,000	
	ตัวอักษร	เจ็ดแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน	

(.....)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)
กรรมการกำหนดราคากลาง

.....เห็นชอบ .....ไม่เห็นชอบ
(นายวิสุทธิ์ ไหมด้วง)
ปลัดเทศบาลตำบลลานสกา

.....อนุมัติ ..... ไม่อนุมัติ
(นายณภัทร ศรีใส)
นายกเทศมนตรีตำบลลานสกา
23 ก.ค. 2562

หมายเหตุ

- ราคาวัสดุก่อสร้าง จังหวัดนครศรีธรรมราชเดือน มิถุนายน 2562 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช
- ค่าแรงงานต่อหน่วย จากแนวทาง วิธีปฏิบัติ และรายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตุลาคม 2560 กรมบัญชีกลาง
- หลักเกณฑ์ การคำนวณราคากลาง งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม ตุลาคม 2560 กรมบัญชีกลาง
- ราคาน้ำมันดีเซล อำเภอ เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช อยู่ในช่วง 26.00 - 26.99 บาทต่อลิตร
- Factor F งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม ตุลาคม 2560 กรมบัญชีกลาง