การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. **ชื่อโครงการ** โครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาลตำบลลานสกา

๒. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** ๑๔๘,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๓. **ลักษณะงาน** ค่าติดตั้งตาข่ายกันแสง เปลี่ยนท่อระบายน้ำจาก ขนาด ๓ นิ้ว เป็น ๔ นิ้ว เปลี่ยนรางระบายน้ำใหม่ ทาสีห้องน้ำใหม่ ติดตั้งอ่างล้างหน้าที่หน้าห้องน้ำ ติดตั้งประตูม้วนบริเวณห้องขายของ ทาสีอาคารขายของด้านหลังใหม่ ทาสีป้อมยามใหม่ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย

๔. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑๔๖,๐๐๐.- บาท

๕. **บัญชีประมาณการราคากลาง**

๕.๑ แบบสรุปราคางานก่อสร้าง (แบบ ปร.๖)

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๕.๓ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๖. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

๖.๑ นายกมล ศรีประภา	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายคีตวิทย์ แก้วแกมจันทร์	กรรมการ
๖.๓ นางสาวกชพร กิจจะ	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุง ตลาดสดเทศบาล

รายละเอียดโครงการ โดยทำการ ติดตั้งตาข่ายกันแสง เปลี่ยนท่อระบายน้ำจาก ขนาด 3 นิ้วเป็น 4 นิ้ว เปลี่ยนรางระบายน้ำใหม่ ทาสีห้องน้ำใหม่ ติดตั้งอ่างล้างหน้า ที่หน้าห้องน้ำ ติดตั้งประตูม้วนบริเวณห้องขายของ ทาสีอาคารขายของด้านหลังใหม่ ทาสีป้อมยามใหม่

สถานที่ก่อสร้าง ตลาดสดเทศบาล

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลลานสกา

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 3 **หน้า**

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 20 **เดือน** มีนาคม **พ.ศ.** 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง	146,248.71	
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	146,248.71	
	คิดเป็นงบประมาณ	146,000	
	ตัวอักษร	หนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน	

(นายเกษม ศรีปราชญ์) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวกาญจนา ทิพย์) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายศิริวัฒน์ นาวาไทยไทย์) กรรมการกำหนดราคากลาง

..... เห็นชอบ ..... ไม่เห็นชอบ

(นายวิสุทธิ์ ไหมด้วง) ปลัดเทศบาลตำบลลานสกา

..... อนุมัติ ..... ไม่อนุมัติ

(นายณภัทร ศรีใส) นายกเทศมนตรีตำบลลานสกา

หมายเหตุ

- ราคาวัสดุก่อสร้าง จังหวัดนครศรีธรรมราชเดือน กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช
- ค่าแรงงานต่อหน่วย ตามมาตรฐานงานช่าง ปรับปรุง ตุลาคม 2558 สำนักพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
- รายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับค่าน้ำมัน กุมภาพันธ์ 2558 กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
- บัญชีราคามาตรฐาน สิ่งก่อสร้าง มีนาคม 2558 สำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
- ราคาน้ำมันดีเซล อำเภอ เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช อยู่ในช่วง 26.00-26.99 บาทต่อลิตร
- Factor F กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 15 กันยายน 2559

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุง ตลาดสดเทศบาล

รายละเอียดโครงการ โดยทำการ ติดตั้งตาข่ายกันแสง เปลี่ยนท่อระบายน้ำจาก ขนาด 3 นิ้วเป็น 4 นิ้ว เปลี่ยนรางระบายน้ำใหม่ ทาสีห้องน้ำใหม่ ติดตั้งอ่างล้างหน้าที่หน้าห้องน้ำ ติดตั้งประตูม้วนบริเวณห้องขายของ ทาสีอาคารขายของด้านหลังใหม่ ทาสีป้อมยามใหม่

สถานที่ก่อสร้าง ตลาดสดเทศบาล

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลลานสกา

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 **หน้า**

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ ..20.... **เดือน**..มีนาคม..... **พ.ศ.** 2560

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง				
1	หมวดงานปรับปรุงตลาดสดเทศบาล	111,862.25	1.3074	146,248.71	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.... %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6..... %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
	เงินประกันผลงานหัก....0.... %				
	รวมค่าก่อสร้าง			146,248.71	

(นายกมล ศรีปราการ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุทธา ทองสกาชัยพร ทำคลา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

.....เห็นชอบ .....ไม่เห็นชอบ

(นายวิสุทธิ์ ไหมด้วง)

ปลัดเทศบาลตำบลลานสกา

(นายศิลวิทย์ เกาะแก้วพันธุ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

.....อนุมัติ ..... ไม่อนุมัติ

(นายณภัทร ศรีใส)

นายกเทศมนตรีตำบลลานสกา

หมายเหตุ

- ราคาวัสดุก่อสร้าง จังหวัดนครศรีธรรมราชเดือน กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช
- ค่าแรงงานต่อหน่วย ตามมาตรฐานงานช่าง ปรับปรุง ตุลาคม 2558 สำนักพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
- รายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับค่าน้ำมัน กุมภาพันธ์ 2558 กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
- บัญชีราคามาตรฐาน สิ่งก่อสร้าง มีนาคม 2558 สำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
- ราคาน้ำมันดีเซล อำเภอ เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช อยู่ในช่วง 26.00-26.99 บาทต่อลิตร
- Factor F กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 15 กันยายน 2559

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุง ตลาดสดเทศบาล

รายละเอียดโครงการ โดยทำการ ติดตั้งตาข่ายกันแสง เปลี่ยนท่อระบายน้ำจาก ขนาด 3 นิ้วเป็น 4 นิ้ว เปลี่ยนรางระบายน้ำใหม่ ทาสีห้องน้ำใหม่ ติดตั้งอ่างล้างหน้าที่หน้าห้องน้ำ ติดตั้งประตูม้วนบริเวณห้องขายของ ทาสีอาคารขายของด้านหลังใหม่ ทาสีป้อมยามใหม่

สถานที่ก่อสร้าง ตลาดสดเทศบาล แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลลานสกา

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ .....20..... เดือน มีนาคม..... พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานติดตั้งตาข่ายกันแสง (80%) บริเวณโครงหลังคา**							2,000.00	
	1.1 ตาข่ายกันแสง (80%) (กว้าง 2 เมตร ยาว 100 เมตร)	1	ม้วน	2,000	2,000.00				
	1.2 ท่อPVC ขนาด 3 " ชั้น 8.5	5	เส้น	369.16	1,845.80	300	1,500.00	3,345.80	
	1.3 เชือกฟางเส้นเล็ก	12	ม้วน	40	480.00			480.00	
	1.3 ค่าแรงติดตั้งนั่งร้านและโยงยึดตาข่ายกรองแสง	LS					6,000.00	6,000.00	
2	**งานเปลี่ยนท่อระบายน้ำจาก 3" เป็น 4" จำนวน 4 จุด**						2,000.00	2,000.00	
	2.1 งานรื้อถอนท่อระบายน้ำขนาด 3" ตัวเก่า	LS							
	2.2 ท่อ PVC ขนาด 4" ชั้น 8.5	9	เส้น	598.13	5,383.17	120	1,080.00	6,463.17	
	2.3 ข้อต่อตรงขนาด 4"	8	อัน	105.15	841.20			841.20	
	2.4 ข้องอ 45 องศา ขนาด 4"	8	อัน	126	1,008.00			1,008.00	
	2.5 ปลอกรัดท่อขนาด 4" พร้อมสกรู	20	อัน	30	600.00	5	100.00	700.00	
	2.6 งานโยงยึดท่อให้แข็งแรง	4	จุด			200	800.00	800.00	
3	**งานรางระบายน้ำใหม่เป็นรางระบายน้ำ สแตนเลส**								
	3.1 รางระบายน้ำ สแตนเลส	22	เมตร	800	17,600.00	100	2,200.00	19,800.00	
	3.2 แผ่นตะแกรกันฝน แสตนเลส	16	เมตร	400	6,400.00	100	1,600.00	8,000.00	
	3.2 ข้อต่อรางระบายน้ำ สแตนเลสขนาด ศ.ก. 4"	4	อัน	200	800.00	50	200.00	1,000.00	
4	**งานทาสีห้องน้ำในตลาดใหม่**								
	4.1งานทำความสะอาดสีเก่าเพื่อรองรับการทาสีใหม่	107.8	ตร.ม.			7	754.60	754.60	
	4.2 งานทาสีน้ำพลาสติก	104.8	ตร.ม.	35	3,668.00	34	3,563.20	7,231.20	
	4.3 งานทาสีน้ำมันทาไม้	3	ตร.ม.	38	114.00	38	114.00	228.00	
5	**งานติดตั้งอ่างล้างหน้าแบบแขวนหน้าห้องน้ำจำนวน 2 ชุด**								
	5.1 อ่างล้างหน้าแบบเซรามิกซ์ชนิดแขวนผนังเคลือบขาว ตราคอตโต้	2	ชุด	700.93	1,401.86	450	900.00	2,301.86	
	(รุ่น C002 หรือเทียบเท่า)								
	5.2 ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า	2	ชุด	350	700.00			700.00	
	5.3 ท่อ PVC ขนาด 4 หุน ชั้น13.5	2	เส้น	51.40	102.80	120	240.00	342.80	
	5.4 ข้อลด 1" ไป 4 หุน	1	อัน	5	5.00	2	2.00	7.00	
	5.5 สามทางขนาด 4 หุน	2	อัน	7.95	15.90	3	6.00	21.90	
	5.6 ท่อ PVC ขนาด 2 "ชั้น8.5	2	เส้น	168.22	336.44	160	320.00	656.44	
	5.7 สามทางขนาด 2 "	1	อัน	43	43.00	13	13.00	56.00	
	5.8 ข้องอ 90 องศา 2"	2	อัน	35	70.00	11	22.00	92.00	
	5.9 ปลอกรัดท่อขนาด 2" พร้อมสกรู	8	อัน	14	112.00	5	40.00	152.00	
	5.10 ปลอกรัดท่อขนาด 4 หุน	10	อัน	7	70.00	4	40.00	110.00	
	5.11 ติดตั้งกระจกหน้าอ่างล้างหน้า	2	บาน	350	700.00	70	140.00	840.00	
6	**งานติดตั้งประตูม้วนขนาด 2.45 x 2.70 m. บริเวณห้องขายของ**								
	6.1 งานติดตั้งประตูม้วนขนาด 2.45 x 2.70 m. บริเวณห้องขายของ	3	ชุด	7,000	21,000.00			21,000.00	
7	**งานทาสีอาคารบริเวณห้องขายของด้านหลังใหม่**								
	7.1งานทำความสะอาดสีเก่าเพื่อรองรับการทาสีใหม่	241.6	ตร.ม.			7	1,691.20	1,691.20	
	7.2 งานทาสีน้ำพลาสติก	231.6	ตร.ม.	35	8,106.00	34	7,874.40	15,980.40	
	7.3 งานทาสีน้ำมันทาไม้	10	ตร.ม.	38	380.00	38	380.00	760.00	

8	ทาสีป้อมยามใหม่								
	8.1งานทำความสะอาดสีเก่าเพื่อรองรับการทาสีใหม่	84.75	ตร..ม.			7	593.25	593.25	
	8.2 งานทาสีน้ำพลาสติก	76.51	ตร..ม.	35	2,677.85	34	2,601.34	5,279.19	
	8.3 งานทาสีน้ำมันทาไม้และทาเหล็ก	8.24	ตร..ม.	38	313.12	38	313.12	626.24	
	รวมงานก่อสร้างทั้งหมด				76,774.14		35,088.11	111,862.25	

(นายกาญจน ศรีปราการ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุวากรพร ทำดอย)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายศิริพร ทศไกรสร)
กรรมการกำหนดราคากลาง

.....เห็นชอบ .....ไม่เห็นชอบ

(นายวิสุทธิ์ ไหมด้วง)
ปลัดเทศบาลตำบลลานสกา

.....อนุมัติ ..... ไม่อนุมัติ

(นายณภัทร ศรีใส)
นายกเทศมนตรีตำบลลานสกา

หมายเหตุ

- ราคาวัสดุก่อสร้าง จังหวัดนครศรีธรรมราชเดือน กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช
- ค่าแรงงานต่อหน่วย ตามมาตรฐานงานช่าง ปรับปรุง ตุลาคม 2558 สำนักพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
- รายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับค่าน้ำมัน กุมภาพันธ์ 2558 กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
- บัญชีราคามาตรฐาน สิ่งก่อสร้าง มีนาคม 2558 สำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
- ราคาน้ำมันดีเซล อำเภอ เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช อยู่ในช่วง 26.00-26.99 บาทต่อลิตร
- Factor F กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 15 กันยายน 2559