การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. **ชื่อโครงการ** โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหนองบอน-หลังเทศบาล

๒. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** ๙๘๖,๗๐๐ บาท (เก้าแสนแปดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาท)

๓. **ลักษณะงาน** โดยทำการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้างเฉลี่ย ๕ เมตร ยาว ๓๗๗ เมตร ความหนา ๕ เซนติเมตรหรือมีพื้นที่ไม่ต่ำกว่า ๑๘๘๕ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย

๔. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๙๘๖,๗๐๐ บาท

๕. **บัญชีประมาณการราคากลาง**

๕.๑ แบบสรุปราคางานก่อสร้าง (แบบ ปร.๖)

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๕.๓ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๖. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

๖.๑ นายกมล ศรีประภา	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายคีตวิทย์ แก้วแกมจันทร์	กรรมการ
๖.๓ นายสันติ ทวีพล	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้างเฉลีย 5 ม. **แบบ ปร.5**

5.00 เมตร ยวา 377 ม. หรือมีพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1.885 ตร.ม.

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลลานนสกา

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายหนองบอน - หลังเทศบาล

เจ้าของงาน สำนักงานเทศบาลตำบลลานสกา

แบบเลขที่ จำนวน 1 แผ่น

ะมารณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 19 พฤศิกายน 2558

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างถนนแอสฟัทล์ติกคอนกรีต	738,323	1.3365	986,769	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ฝนตกชุก1,
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		986,769	
		คิดเป็นเงินประมาณ		986,700	
	(ตัวอักษร)	(เก้าแสนแปดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ์			

หมายเหตุ ปรับปรุงกำหนดราคามาตรฐาน สิ่งก่อสร้างเพิ่มเติม ที่ นร 0719.1/ ว78 ลว 9 กรกฎาคม 2558

ค่า Factor F ใช้หลักเกณฑ์กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักงานพัฒนามาตราฐานระบบพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 2555

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ

(นายกมล ศรีประภา)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายศิติวัฒน์ แก้วเกาะจันทร์)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายสันต์ ทวีพล)

รายการประมาณการ โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัทล์ติก คอนกรีต กว้างเฉลีย 5.00 เมตร ปร. 4

ยาว 377.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ตำกว่า 1,885 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง สายหนองบอน - หลังเทศบาล แบบ.....

ส่วนราชราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลลานสกา ประมาณการวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ที่	รายการ	จำนวน		ค่าวัสดุสิ่งของ(บ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัส	หมายเหตุ
			หน่วย	หน่วยล	จำนวนเงิ	หน่วยล	จำนวน	ค่าแรงงาน	
1	งานจัดเตรียมสถานทีก่อสร้าง								
	-งาน PRIME COAT	1,885	ตร.ม.	22	40,603	0	0	40,603	
	-งานแอสฟัทล์ติกคอนกรีต หนา 0.05 ม.	1,885	ตร.ม.	355	669,590	0	0	669,590	
	-งานสีเทอร์โมพลาสติก	97	ตร.ม.	290	28,130	0	0	28,130	
	-งานอื่นๆ								
	รวมเงินยกไป ปร 5				738,323	0	0	738,323	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ

(.....)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(.....)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(.....)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง **เทศบาลตำบลลานสกา**

ที่ นศ 54003/ **วันที่** 15 พฤศจิกายน 2558

เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัทส์ติกคอนกรีตสายหนองหอย-หลังเทศบาล (ชุมชนตลาดสด)

.....

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลลานสกา

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลลานสกา ที่ 370/2558 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัทส์ติกคอนกรีตสายหนองหอย-หลังเทศบาล (ชุมชนตลาดสด) นั้น

ข้อเท็จจริง

ขณะนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว เป็นจำนวนเงิน 896,700 บาท (แปดแสนเก้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

ข้อกฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยพัสดุของหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 เรื่อง มาตรการป้องกันหรือลดโอกาสในการสมยอมการเสนอราคาเฉพาะกรณี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายกมล ศรีประภา)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เพื่อโปรดพิจารณา

☑ เห็นชอบ ☐ ไม่เห็นชอบ

(นายวิสุทธิ์ ไหมด้วง)
ปลัดเทศบาลตำบลลานสกา

☑ อนุมัติ ☐ ไม่อนุมัติ

(นายณภัทร ศรีใส)
นายกเทศมนตรีตำบลลานสกา



คำสั่งเทศบาลตำบลลานสกา

ที่ 307/2558

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

****

ด้วยเทศบาลตำบลลานสกา อำเภอลานสกา จะดำเนินการโครงการก่อสร้างแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองบอน – หลังเทศบาล (ชุมชนตลาดสด) และเพื่อให้การดำเนินการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 เรื่อง มาตรการป้องกันหรือลดโอกาสในการสมยอมการเสนอราคาเฉพาะกรณี การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ จึงแต่งตั้งกรรมการดังนี้

1. นายกมล ศรีประภา	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
2. นายคีตวิทย์ แก้วแกมจันทร์	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ	กรรมการ
3. นายสันติ ทวีพล	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	กรรมการ

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบราชการ โดยเคร่งครัด

สั่ง ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

(นายณภัทร ศรีใส)

นายกเทศมนตรีตำบลลานสกา